

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

HOTARAREA NR. 14.

PRIVITOR LA: *Aprobarea executiei lucrarii « Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea.*

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, pe data de 30 august 2016, la care participa un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai Consiliului Local Otesani, absentand domnul consilier Miuta Mircea;

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Obada Dumitru, ales in sedinta de consiliu din data de 27 iunie 2016;

Luand in dezbateri:

- Expunerea de motive, inregistrata la nr.3595 din 25 august 2016 si proiectul de hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, Primarul comunei, cu privire la aprobarea executiei lucrarii « Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea ;

- Referatul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul Valcea, inregistrat sub nr.3594 din 25 august 2016;

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.3662 din 29 august 2016 si Avizul Comisiei Buget – Finante, inregistrat la nr.3663 din 29 august 2016, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ;

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de secretarul comunei, inregistrat la nr.3664 din 29 august 2016;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.36. alin.(2). lit.(b)., alin.(4), lit.(d). din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45. alin.(1). din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 voturi “pentru” din totalul de 10 voturi exprimate, adopta urmatoarea

H O T A R A R E

Art.1.-Se aproba executia lucrarii « Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea, conform Caietului de sarcini, ce constituie Anexa nr.1. la prezenta hotarare.

Art.2.- Se aproba pretul de achizitie al lucrarilor la valoarea de maxim 233.000,00 lei inclusiv T.V.A.

Art.3.- Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul local asupra modului de aducere la indeplinire.

Art.4.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani si Institutiei Prefectului judetului Valcea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,



CONTRASEMNEAZA,

**SECRETAR,
NEAGU VASILE.**

ANEXA NR.1.
LA H.C.L. OTESANI NR. 14 / 30.08.2016

PRIMARIA COMUNEI OTESANI JUDETUL VALCEA
Loc.Oteşani,str.Principală,nr.9,cod poştal 247455,Jud. Vâlcea
Telefon / fax 0250/860676

.....

CAIET DE SARCINI

DENUMIRE CONTRACT

**Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele
Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea.**

AMPLASAMENTUL LUCRARIII

COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA

BENEFICIARUL LUCRARIII

COMUNA OTESANI , JUDETUL VALCEA

SEPTEMBRIE 2016

I. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de "Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea.

Puntea din satul Otesani este situata in punctul " Moara Arsa" si asigura trecerea peste paraul Luncavat a oamenilor si animalelor catre islazul comunal " Moara Arsa".

Puntea are o lungime de 75 ml. , este proprietatea comunei Otesani conform H.G. cu nr. 1362/2001, iar lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi executate nu necesita exproprii sau inchirieri de teren de la proprietarii privati.

Puntea din satul Carstanesti este situata in punctul „Carstanesti” si asigura trecerea peste paraul Luncavat a oamenilor catre catunul Gosesti.

Puntea are o lungime de 70 ml., este proprietatea comunei Otesani, iar lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi executate nu necesita exproprii sau inchirieri de teren de la proprietarii privati.

Lucrările de reparatii la cele doua puncti se datoreaza faptului ca au fost deteriorate in diferite proportii de inundatiile din perioada iunie 2016, urmand a fi reparate cu fondurile alocate in acest sens prin Hotararea de Guvern nr. 468/2016.

Reparatia celor doua puncti se incadreaza in categoria lucrarilor de refacere puncti pietonale.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu obligatia executantului de a cunoaste si respecta prevederile din prescriptiile tehnice in vigoare referitoare la lucrarile de refacere puncti.

II. DATE GENERALE

Comuna Otesani este situata in partea centrala a judetului, in extremitatea sudica a depresiunii Horezu, la aproximativ 10 km sud de orasul Horezu si 53 de km de orasul de resedinta de judet Rm. Valcea, fiind accesibila pe drumul national DN 65 C, Craiova – Horezu.

Are un relief deluros, specific Subcarpatilor Getici.

Este strabatuta de paraul Luncavat, de la nord la sud.

Comunele invecinate sunt Maldaresti la nord, Popesti la sud, Cernisoara la vest si Tomsani si Francesti la est.

Comuna Otesani are in componenta urmatoarele sate: Bogdanesti, Carstanesti, Cucesti, Otesani si Sub Deal.

Infrastructură

- rețea de alimentare cu energie electrică,
- servicii de telefonie / cablu TV.

III. OBIECTUL SI DENUMIREA LUCRARILOR

Lucrări de „Refacere 2 puncti pietonale peste paraul Luncavat in satele Carstanesti si Otesani », din comuna Otesani, judetul Valcea.

IV. SCOPUL LUCRARILOR

Ca urmare a calamitatilor din perioada iunie 2016,cele doua puncti au fost deteriorate in diferite proportii, drept urmare, puntea din punctul « Moara Arsa » este impracticabila, iar puntea din satul Carstanesti are un numar de trei piloni de sustinere deteriorati, circulandu-se totusi cu risc pe platforma acesteia.

Ca urmare a celor aratate mai sus, scopul lucrarilor ce urmeaza a fi executate la aceste obiective este acela de a le readuce la stadiul initial.

V. NOMENCLATORUL DE LUCRARI

Pentru realizarea lucrarilor de reparatii la cele doua puncti, se vor efectua, in limita sumelor de bani, aprobate de Consiliul local, urmatoarele categorii de lucrari:

1. Punte " Moara Arsa":

- desfacere podele dintre grinzile metalice;
- demontarea sinelor de cale ferata longitudinale si transversale si a cablurilor ce constituie mana curenta, ce au fost afectate de inundatii;
- consolidarea si refacerea celor 10 piloni de sustinere ai puntii, prin executarea de fundatii din beton armat pentru fiecare dintre acestia la o adancime de peste 3 m fata de cota 0;
- montarea sinelor de cale ferata longitudinale si transversale pe intreaga suprafata a platformei puntii;
- montarea cablurilor ce constituie mana curenta;
- montarea tablierului puntii din lemn de esenta tare – stejar (gorun);
- indepartarea, atat in amonte cat si in aval, pe o lungime de 100 m.l., a radacinilor si copacilor, adusi de apa Luncavatului, precum si realizarea unor lucrari de regularizare a albiei paraului, pe aceeasi lungime.

2. Puntea " Carstanesti":

- repararea si consolidarea unui numar de 3 piloni de sustinere a puntii, prin alinierea longitudinala a acestora si executarea de fundatii din beton armat pentru fiecare dintre acestia la o adancime de peste 3 m fata de cota 0;
- completarea tablierului puntii cu scandura (recuperata) din lemn de esenta tare- stejar (gorun);
- repararea mainii curente;
- indepartarea, atat in amonte cat si in aval, pe o lungime de 50 m.l., a radacinilor si copacilor, adusi de apa Luncavatului, precum si realizarea unor lucrari de regularizare a albiei paraului, pe aceeasi lungime.

VI. MATERIALE ,PRODUSE,UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE

a) materiale și produse

- Pentru repararea celor doua puncti se vor recupera si folosi sinele de cale ferata si cablurile existente.
- betonul (cimentul),fierul beton,discuri abrazive, electrozi, scandura esenta tare, etc.-vor fi asigurate de catre executant;
- beneficiarul pune la dispozitie executantului, pentru completarea tablierului de la puntea „ Carstanesti”, scandura recuperata de la puntea „Moara Arsa”.

b) utilaje

Vor fi folosite utilaje specifice executarii lucrarilor prevazute in Nomenclatorul de lucrari.

Utilajele folosite de către executant ,în realizarea contractului,vor fi omologate și autorizate în scopul în care sunt utilizate.

Executantul va asigura avizarea deplasării acestora la /și de la amplasamentul lucrării.
Exploatarea acestor utilaje se va face doar de către personal calificat corespunzător categoriei de utilaj, asigurat de către executant.

VII. CONDITII IMPUSE LA EXECUTIA LUCRARIII

1. Executantul va studia amplasamentul și încadrarea lucrărilor, accesele necesare pentru utilaje, riscurile de situații neprevăzute ce pot apărea.

2. Dacă pe parcursul executării lucrărilor autoritatea contractantă constată că sunt necesare lucrări suplimentare atingerii scopului propus, acestea vor fi executate numai la comanda scrisă a acestuia, urmată de deviz ofertă din partea executantului și încheierea de act adițional la contractul de lucrări.

VIII DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIII

Durata efectivă a lucrărilor este de maxim 45 de zile calendaristice (termen de execuție) și va curge de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

IX. VALOAREA LUCRARIII

Valoarea totală a contractului este de maxim 233.000,00 lei, iar sursa de finanțare este asigurată prin bugetul local al comunei Otesani, județul Valcea.

X. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepția lucrărilor se va efectua în conformitate cu HGR nr.273 / 14.06.1994.

Modul de realizare a recepției :

- recepția la terminarea lucrării,
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

XI. GARANTIA LUCRARIII

Executantul va garanta că la data recepției lucrărilor executate vor avea calitățile declarate și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire, pe toată perioada de garanție contractată.

XII. STANDARDE SI NORMATIVE IMPUSE

Execuția lucrărilor se face în regim de management al calității având ca standard de referință standardul ISO 9001: 2001 și scopul calității lucrării este atingerea performanțelor tehnico economice, confirmate prin probe și măsurători conform planului calității, la PIF și în perioada de garanție.

XIII.
NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
NORME SI MASURI PSI

Executantul își va instrui personalul și îi va prelucra normele de protecția muncii generale și cele referitoare la lucrările de construcții și instalații având ca documente de referință următoarele:

- Legea nr.90 /1996 privind protecția muncii,
- Ordinul MLPAT nr.9/N/1993-regulament privind protecția și igiena muncii în construcții,
- Ordinul MTTc nr.1520/1976 – norme de prevenire și stingere a incendiilor ,
- Instrucțiunea MTTc nr.630/2230/1985 –privind instituire restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice.

Executantul va respecta regulile de NPM și PSI generale și cele specifice lucrărilor de construcții,conform procesului verbal de predare a amplasamentului lucrării.

La solicitarea autorității contractante ,executantul va întrerupe lucrările dacă se constată încălcări ale prevederilor NPM sau PSI,ori a prescripțiilor ISCIR,care pot conduce la accidente de muncă,avarii,incendii sau punerea în pericol a obiectivului aflat în lucru. Reluarea lucrărilor se face numai după ce autoritatea contractantă și executantul constată înlăturarea deficiențelor care au cauzat întreruperea lucrării. Nerespectarea acestor condiții poate conduce la rezilierea contractului.

XIV.
CONDITII DE SECURITATE SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrările obiectului prezentului contract trebuie executate astfel încât impactul asupra mediului să fie minim și în conformitate cu OUG nr.195 /2005.

La terminarea lucrărilor,zonele adiacente amplasamentului lucrării trebuie lăsate în starea inițială.

Executantul are obligația ca pe parcursul executării lucrărilor să asigure curățenia și ordinea la locul de muncă înlăturând ritmic din incintă gunoiul,materialele nerecuperabile și surplusurile de materiale.

Executantul are obligația să respecte prevederile actelor normative corespunzătoare în vigoare ,respectiv: Legea nr. 137/1995-privind protecția mediului și Legea nr.107/1996 cu completările și modificările ulterioare.

XV.
ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI

Anexa nr.1 : antemăsurători - lista cu cantitățile de lucrări.



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
NEAGU VASILE.

