ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

HOTARAREA NR.40.

PRIVITOR LA: ***Aprobarea executiei lucrarilor de reparatii la drumurile de interes local,din comuna Otesani, judetul Valcea.***

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe data de 30 septembrie 2022, la care participa un numar de 9 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai Consiliului local, absentand domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe si Zabava Fanel ;

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Cebuc Nicolae-Florin, ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022;

Luand in dezbatere:

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.4938 din 08 septembrie 2022 si proiectul de hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea executiei lucrarilor de reparatii la drumurile de interes local, din comuna Otesani, judetul Valcea.

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, inregistrat la nr.4939 din 08 septembrie 2022;

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.5331 din 27 septembrie 2022 si Avizul Comisiei Buget – Finante,inregistrat la nr.5332 din 27 septembrie 2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ;

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de afisare publica nr. 4940 din 08 septembrie 2022;

In conformitate cu prevederile art.129. alin.(2). lit.b). si alin.(4). lit.(d). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.139. alin.(1). si art.196. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 9 voturi "pentru" din totalul de 9 voturi exprimate, adopta urmatoarea

H O T A R A R E

Art.1.-*Se aproba executia lucrarilor de reparatii la drumurile de interes local, din comuna Otesani, judetul Valcea, la valoarea maxima de 533.155,93 lei inclusiv T.V.A., conform devizului estimativ prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.*

Art.2.-*Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice.*

Art.3.-*Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.*

Art.4.-*Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, Compartimentului financiar-contabil si compartimentului achizitii publice din cadrul Primariei comunei Otesani pentru aducere la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.*

Otesani – 30 septembrie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nicolae-Florin CEBUC.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
Elena-Eliodora BONDOC.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 40/30.09.2022[1]			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii[1]) s-a facut cu majoritate □ simpla □ absoluta □ calificata[2]	30.09.2022	
2	Comunicarea catre primar[2])	04.10.2022	
3	Comunicarea catre prefectul judetului[3])	04.10.2022	
4	Aducerea la cunostinta publica[4])+[5])	05.10.2022	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual[4])+[5])		
6	Hotararea devine obligatorie[6]) sau produce efecte juridice[7]), dupa caz	05.10.2022	

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

[1]) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie."

[2]) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului."

[3]) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ...

[4]) Art. 197 alin. (4): „Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

[5]) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."

[6]) Art. 198 alin. (1): „Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."

[7]) Art. 199 alin. (2): „Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza."

[1] Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local.

[2] Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local.

S.C. Balota Consulting
Com. Vaideeni , Jud. Valcea
CUI : 22271345 ; J38/783/2007
E-mail : ciucamircea@yahoo.com
Tel : 0745824065
RO74BRDE390SV23937323900
B.R.D. Horezu
RO74TREZ6745069XXX000756
TREZORERIA HOREZU

ANEXA LA HCL NR. 40/2022

JUDETUL VALCEA - COM. OTESANI
CONSILIUL LOCAL

Comuna : *Otesani, judetul Valcea*
Obiectiv : ***Reparatii la drumurile de interes local***

MEMORIU TEHNIC

SITUATIE EXISTENTA :

Drumurile de interes local din comuna Otesani, judetul Valcea enumerate mai jos:

1. ***DRUM MIRONESTI,***
2. ***DRUM NEDEITA,***
3. ***DRUM PRODESTI,***
4. ***DRUM LA TAPALIA,***
5. ***DRUM PITESTI,***
6. ***DRUM CHILIA MICA,***
7. ***DRUM CHILIA MARE-DURASTI,***
8. ***DRUM CHILIA MARE,***
9. ***DRUM BOBORASTI,***
10. ***DRUM TARASESTI,***
11. ***DRUM SUB DEAL,***
12. ***DRUM DEASUPRA MORII,***
13. ***DRUM CIMITIRULUI,***
14. ***DRUM PESTE LINIE,***
15. ***DRUM PESTE LINIE VALE***

prezinta degradari ale suprafetei carosabile. Degradarile au fost produse de actiunea apelor provenite din precipitatii. S-au produs ravene in carosabil si colamatari ale santurilor din pamant si a camerelor de preluare a apelor la podetele de intrare la proprietati.

SITUATIE PROPUSA :

Inainte de inceperea lucrarilor de reparatie a drumurilor se vor face lucrarile de amenajare a santurilor de pamant si camerelor de captare ale podetelor de acces la proprietati prin sapare cu autogrederul si reprofilarea drumului existent cu autogrederul si decolmatare cu buldoexcavatorul.

Se va repararea carosabilului cu piatra sparta, asternuta pe o fundatie de balast in zonele in care este necesara aducerea profilului transversal la forma initiala a drumului.

Grosimea stratului de piatra sparta va fi de 8,00 cm, iar grosimea medie a balastului pentru aducerea profilului drumului la forma initiala va fi de 20,00 cm in zonele afectate.

Controlul compactarii carosabilului se va face prin piatra sparta pusa in fata cilindrului compactor. Daca aceasta se sfarma compactarea este corespunzatoare, iar daca aceasta nu se sfarma se insista cu compactarea pana la obtinerea compactarii corespunzatoare.

Lucrarile cu necesarul reparatiilor propuse vor fi specificate in listele de cantitati.

Pentru lucrarile propuse se va face un deviz estimativ la toate cele 15 drumuri.

INTOCMIT ,

SC BALOTA CONSULTING SRL VAIDEENI - VALCEA

SOCIETATEA COMERCIALA BALOTA CONSULTING S.R.L. VAIDEENI - JUD. VALCEA

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC17C1** - Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 M,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 cp,in: teren catg 3	100 m	87.00	293.50	25,534.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	66.70	5,802.90
			utilaj:	226.80	19,731.60
			transport:	0.00	0.00
2	**DH03A1** - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	295.00	11.34	3,345.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	11.34	3,345.30
			transport:	0.00	0.00
3	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	600.00	79.31	47,587.20
			material:	41.95	25,171.20
			manopera:	10.36	6,216.00
			utilaj:	27.00	16,200.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. $	tona	1,337.00	22.00	29,414.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	29,414.00
5	**TSC35C1** - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 M	100 mc	3.00	874.50	2,623.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	874.50	2,623.50
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA03A005** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .0,5 km	tona	668.00	4.00	2,672.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	2,672.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**DA12A1** - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**1,200.00**	**167.81**	**201,368.21**
			material:	**106.89**	**128,264.55**
			manopera:	**22.40**	**26,879.66**
			utilaj:	**38.52**	**46,224.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
8	**TRA01A...** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. $	**tona**	**2,885.00**	**22.00**	**63,470.00**
			material:	**0.00**	**0.00**
			manopera:	**0.00**	**0.00**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**22.00**	**63,470.00**
9	**TSC35C1** - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 M	**100 mc**	**6.00**	**874.50**	**5,247.00**
			material:	**0.00**	**0.00**
			manopera:	**0.00**	**0.00**
			utilaj:	**874.50**	**5,247.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
10	**TRA03A005** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .0,5 km	**tona**	**1,442.00**	**4.00**	**5,768.00**
			material:	**0.00**	**0.00**
			manopera:	**0.00**	**0.00**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**4.00**	**5,768.00**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4,223.14	1,382.09	153,435.75	38,898.56	93,371.40	101,324.00	**387,029.71**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	875.22	0.00	0.00	875.22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**153,435.75**	**39,773.78**	**93,371.40**	**101,324.00**	**387,904.93**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	15,343.58	3,977.38	9,337.14	10,132.40	38,790.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**168,779.32**	**43,751.16**	**102,708.54**	**111,456.40**	**426,695.42**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,438.97	2,187.56	5,135.43	5,572.82	21,334.77
T4 = T3 + Beneficiu		**177,218.29**	**45,938.72**	**107,843.97**	**117,029.22**	**448,030.20**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**448,030.20**
TVA (19.00%)	**85,125.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**533,155.93**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

INTOCMIT :

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

eneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
xecutant:
roiectant:
)biectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
)biectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedcita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC17C1** - Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 M,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 cp,in: teren catg 3	100 m	87.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DH03A1** - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	295.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TRA01A....** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km. $	tona	1,337.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSC35C1** - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 M	100 mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TRA03A.....** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist ..... km	tona	668.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**1,200.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRA01A... -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km. $	**tona**	**2,885.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSC35C1 -** Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 M	**100 mc**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**TRA03A.... -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .... km	**tona**	**1,442.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

INTOCMIT :

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
BALOTA CONSULTING S.R.L.
VAIDEENI - JUD. VÂLCEA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	786.60			Depozit	1,337.22
2	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	308.40			Depozit	416.34
3	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	122.40			Depozit	183.60
4	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	1,523.99			Depozit	2,285.98
TOTAL Materiale						**Greutate**	**4,223.14**

INTOCMIT :

SOCIETATEA COMERCIALA BALDEA CONSULTING S.R.L. VAIDEENI - JUD. VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL
Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia..La Pitesti..Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale.
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**15130** - Finisor de terasamente	100.05			
2	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	100.05			
3	**24100** - Pavator	1,181.99			
	Ore Manopera	**1,382.09**	**TOTAL**		

INTOCMIT :

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL
Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3546** - Autogreder pina la 175cp	207.40		
2	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14,de 14tf	401.40		
3	**7408** - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC	52.47		
TOTAL Utilaje				

INTOCMIT :

SOCIETATEA COMERCIALA BALOTA CONSULTING S.R.L. VAIDEENI - JUD. VALCEA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30049** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. ..... km	2,110.00		0.01		
2	**8888938** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	4,222.00		0.62		
TOTAL Transport						

INTOCMIT :

SOCIETATEA COMERCIALA BALOTA CONSULTING S.R.L. VADENI-JUD VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	786.60	32.00	25,171.20	Depozit	1,337.22
2	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	308.40	55.00	16,962.00	Depozit	416.34
3	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	122.40	68.90	8,433.36	Depozit	183.60
4	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	1,523.99	67.50	102,869.19	Depozit	2,285.98
TOTAL Materiale					**153,435.75**	**Greutate**	**4,223.14**

INTOCMIT :

SOCIETATEA COMERCIALA BALOTA CONSULTING S.R.L. VAIDEENI - JUD. VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia, La Pitesti,Chilia Mica Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**15130** - Finisor de terasamente	100.05	30.00	3,001.50	100.00
2	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	100.05	28.00	2,801.40	100.00
3	**24100** - Pavator	1,181.99	28.00	33,095.66	100.00
	Ore Manopera	**1,382.09**	**TOTAL**	**38,898.56**	

INTOCMIT

SOCIETATEA COMERCIALA SALSTA CONSULTING S.R.L. MIDEENI - JUD VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL
Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,,La Pitest ,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale,
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3546** - Autogreder pina la 175cp	207.40	180.00	37.332.90
2	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	401.40	120.00	48.168.00
3	**7408** - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC	52.47	150.00	7.870.50
TOTAL Utilaje				**93.371.40**

INTOCMIT :

SOCIETATE COMERCIALA BALOTA CONSULTING S.R.L. VAIDEENI - JUD. VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA OTESANI JUDETUL VALCEA
Obiectul: 1 REPARATII LA DRUMURILE DE INTERES LOCAL Mironesti,Nedeita,Prodesti,La Tapalia,.La Pitesti,Chilia Mica,Chilia Mare-Durasti,Chilia Mare,Boborasti,Tarasesti,Sub Deal,Deasupra Morii,Cimintirului,Peste Linie,Peste Linie Vale.
Stadiul fizic: 1-15 REPARATII CAROSABIL SI SANTURI DE PAMANT

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30049** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 0,5 km	2,110.00	0.50	0.01	8.00	8,440.00
2	**8888938** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km	4,222.00	25.00	0.62	0.88	92,884.00
TOTAL Transport						**101,324.00**

INTOCMIT :

SOCIETATEA COMERCIALA CONSULTING S.R.L. RAMNICEANU - JUD. VALCEA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NICOLAE-FLORIN GERNIC.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
ELENA-EUDOKIA BONDOC.